



#### IMPORTANTE:

1. Para garantizar la continuidad estética en las obras, es importante considerar que el césped puede presentar ligeras variaciones en su apariencia. Para evitar diferencias de tono, se recomienda proporcionar siempre el número de partida correspondiente.
2. La arena de sílice es importante para mejorar la recuperación al pisado, disminuir la electricidad estática y proporcionar peso contra fuertes vientos.
3. Evitar instalación de césped cerca de vidrios y ventanas, ya que el reflejo directo del vidrio puede sobrecalentarlo y fundir sus fibras.

Escanea QR  
para conocer  
las diferentes gamas  
de césped artificial  
y sus accesorios.



Jardí Pond SL,  
Cami de Can Curet 15,  
08224 Terrassa (Barcelona)  
T: 937 001 240  
info@jardipond.com  
www.jardipond.com




**LynxTurf**  
BEYOND EXPECTATIONS




CÉSPED ARTIFICIAL  
**GUÍA DE INSTALACIÓN**

## INSTALACIÓN SOBRE TERRENO DE TIERRA


### Instalación del césped artificial



Instalar malla antihierbas solapando los bordes 2 a 3 cm mínimo.




Después de instalar la malla antihierbas, desenrollar el césped artificial, siempre desde el mismo lado, en el mismo sentido. **IMPORTANTE:** Comprobar que no haya defectos en el césped peinándolo, ya que una vez cortado no se aceptan reclamaciones.




Corte de ambos extremos, mínimo 2 a 3 líneas de cosido, aunque no haya unión con otro rollo.

## INSTALACIÓN SOBRE HORMIGÓN - LOSAS




Después de instalar la malla antihierbas, desenrollar el césped artificial, siempre desde el mismo lado, en el mismo sentido. **IMPORTANTE:** Comprobar que no haya defectos en el césped peinándolo, ya que una vez cortado no se aceptan reclamaciones.




Corte de ambos extremos, mínimo 2 a 3 líneas de cosido, aunque no haya unión con otro rollo.


### Juntas




Colocar el césped de manera que las uniones cuadren perfectamente. Si hace falta, recortar de nuevo algún borde que no se haya cortado bien. Verificar que los hilos siempre van en el mismo sentido. **IMPORTANTE:** peinar y verificar si la junta se disimula bien antes de encolar, cada césped es diferente.




Una vez realizado el ajuste, levantar ambos lados, colocar cinta de unión y su cola correspondiente. Posibilidad de unir con grapas, pero por dilataciones se recomienda con cola.




Cerrar los lados levantados y asegurar que las fibras no queden enganchadas debajo. Esperar 48h. antes de su uso.



Colocar el césped de manera que las uniones cuadren perfectamente. Si hace falta, recortar de nuevo algún borde que no se haya cortado bien. Verificar que los hilos siempre van en el mismo sentido. **IMPORTANTE:** peinar y verificar si la junta se disimula bien antes de encolar, cada césped es diferente.




Una vez realizado el ajuste, levantar ambos lados, colocar cinta de unión y su cola correspondiente.




Cerrar los lados levantados y asegurar que las fibras no queden enganchadas debajo. Esperar 48h. antes de su uso.

### Fijaciones exteriores




En los cantos exteriores fijar el césped artificial con las grapas asegurando que no queden atrapadas debajo para así ser vistas.




En los cantos exteriores fijar el césped con cola directamente al suelo, imperativo que esté limpio y seco. No garantizamos el pegado con cualquier suelo.

### Acabado



Antes del peinado del césped artificial, repartir arena de sílice, 4-6 kg/m<sup>2</sup>, para que la arena entre bien, se debe hacer con máquina especial, aprovechando su peinado.



Antes del peinado del césped artificial, repartir arena de sílice, 4-6 kg/m<sup>2</sup>, para que la arena entre bien, se debe hacer con máquina especial, aprovechando su peinado.

### Complementos césped artificial: Cantidades recomendadas (aprox)

Malla antihierbas: la misma cantidad que césped  
Grapas: 3-4 por cada m.l.  
Arena de sílice: 4-6 kg/m<sup>2</sup>

Cinta de unión: 1 rollo de 20 m.l. por cada 50 m<sup>2</sup>  
Cola: 5 kg por cada rollo  
Arena de sílice: 4-6 kg/m<sup>2</sup>